DRACO
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

CANTIERE: INTERPORTO DI PADOVA **COMMITTENTE:** CARRON SpA
TIPO DI INTERVENTO: Iniezioni sottopiastra e retopping per il recupero strutturale della pavimentazione gravemente fessurata

Interporto di Padova

Recupero della pavimentazione della zona di accesso all'area container

La pavimentazione esistente dell'area container, seppur correttamente dimensionata, non è riuscita a contenere gli effetti e le dinamiche fessurative conseguenti ai carichi ai quali è costantemente sottoposta in fase di esercizio. Per ripristinare la capacità portante della piastra si è scelto di effettuare delle iniezioni espansive sotto-piastra a riempimento dei vuoti, e di ricoprire la lastra in calcestruzzo con una pavimentazione semiflessibile bituminoso-cementizia realizzata con Sistema DRACOBIT più idonea ad assorbire le sollecitazioni.

PRODOTTI CORRELATI

DRACOBIT | DRACOFRONT XP | FLUECO 80C

DRACO Italiana S.p.A. Via Monte Grappa 11 D-E 20067 Tribiano (MI) Tel. +39 02 90632917 info@draco-edilizia.it

draco-edilizia.it